


COMUNE DI GENOVA



Progetto

PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (P.U.O.)
Ambito con Disciplina Urbanistica Speciale n.72

RIQUALIFICAZIONE AREA "EX ESAOTE"

Oggetto

COMPUTO METRICO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche Regione Liguria - 2018

Tavola

--

Scala

-

Data

Giugno 2018

Soggetto proponente - proprietario:

TALEA S.p.A. con Socio Unico

SEDE LEGALE: Corso Ricci n. 211R - SAVONA (SV)
SEDE AMMINISTRATIVA: via Val Lerone n. 30 - GENOVA (GE)
CF/P.IVA: 02535130963

TALEA Soc. di Gestione Immobiliare s.p.a.
Sede Legale: con Socio unico
SAVONA - Corso A. Ricci, 211 R
Sede Amministrativa:
ARENZANO (GE) - Via Val Lerone, 30
C.F.: 02535130963 - P.I.: 01254800095

Redattore

STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Via San Lorenzo, 12/13 scala A 16123 Genova (GE)
CF/P. IVA 02540730104
www.stegeo.it

tecnico: Geom. Flavio Alberto GALLARATI



	AGGIORNAMENTO PROGETTO	GALLARATI	GALLARATI	GALLARATI	GIUGNO 2018
REV.	EMESSO PER	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	FORMAZIONE DI CANTIERE (SpCat 1) FORMAZIONE DI CANTIERE (Cat 1) FASE 1 (SbCat 1)							
1 N.P. 01	Formazione impianto di cantiere che si svilupperà per tutta la durata dei lavori con modalità e tempistiche riferite alle fasi previste dalla cantierizzazione di progetto. Sono com ... ti. E' compreso altresì il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento dell'impianto in base al cronoprogramma dei lavori. - FASE 1 - Formazione di cantiere Lotti 1-3-4-5-6					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	5'000,00	20'000,00
	FASE 2 (SbCat 2)							
2 N.P. 01	Formazione impianto di cantiere che si svilupperà per tutta la durata dei lavori con modalità e tempistiche riferite alle fasi previste dalla cantierizzazione di progetto. Sono com ... ti. E' compreso altresì il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento dell'impianto in base al cronoprogramma dei lavori. - FASE 2 - Formazione di cantiere Lotti 2-7					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	5'000,00	5'000,00
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2) FASE 1 (SbCat 1)							
3 65.A10.A40. 040	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m2 - LOTTO 1 - Scarifica marciapiede Via Siffredi - Montecchi - LOTTO 1 - Scarifica marciapiede Via Montecchi - LOTTO 1 - Scarifica marciapiede Via Manara - LOTTO 1 - Scarifica marciapiede Via Manara - Giotto - LOTTO 1 - Scarifica marciapiede Via Siffredi - Giotto - LOTTO 1 - Scarifica pavimentazione stradale					246,00 37,00 58,00 125,00 236,00 2'270,00		
	SOMMANO m2					2'972,00	6,43	19'109,96
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
4 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... enza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m2 - LOTTO 2 - Scarifica marciapiede Via Siffredi - LOTTO 2 - Scarifica marciapiede Via Siffredi					145,00 275,00		
	SOMMANO m2					420,00	14,52	6'098,40
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6) FASE 1 (SbCat 1)							
5 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... enza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m2 - LOTTO 5 - Scarifica marciapiede Via Albareto					7,55		
	A R I P O R T A R E					7,55		50'208,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,55		50'208,36
	- LOTTO 5 - Scarifica marciapiede Via Albareto - LOTTO 5 - Scarifica marciapiede Via Albareto - LOTTO 5 - Scarifica marciapiede Via Albareto - LOTTO 5 - Scarifica pavimentazione stradale Via Albareto SOMMANO m2					127,00 54,00 55,00 200,00 <hr/> 443,55	14,52	6'440,35
	LOTTO 7 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE VIA BUCCARI (SpCat 8) FASE 2 (SbCat 2)							
6 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... esenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m2							
	- LOTTO 7 - Scarifica marciapiede Via Buccari - LOTTO 7 - Scarifica marciapiede Via Buccari - LOTTO 7 - Scarifica marciapiede Via Buccari - LOTTO 7 - Scarifica marciapiede Via Buccari SOMMANO m2		50,10 41,00	1,730 1,945		86,67 1,96 79,75 2,32 <hr/> 170,70	18,95	3'234,77
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) PAVIMENTAZIONI (Cat 5) FASE 1 (SbCat 1)							
7 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.							
	- LOTTO 1 - Marciapiede Via Siffredi - Montecchi - PAVe1 - LOTTO 1 - Marciapiede Via Montecchi - PAVe1 - LOTTO 1 - Marciapiede Via Manara - PAVe1 - LOTTO 1 - Marciapiede Via Manara - Giotto - PAVe1 - LOTTO 1 - Marciapiede Via Giotto - Siffredi - PAVe1 - LOTTO 1 - Pavimentazione stradale Via Siffredi - PAV6 - LOTTO 1 - Pavimentazione stradale Via Siffredi - PAV6 - LOTTO 1 - Pavimentazione stradale Rotonda - PAV6 - LOTTO 1 - Pavimentazione stradale Via Montecchi - PAV6 - LOTTO 1 - Pavimentazione stradale Via Manara - PAV6 - LOTTO 1 - Pavimentazione stradale Via Giotto - PAV6 SOMMANO m2					235,85 33,10 133,55 127,10 333,20 881,40 3,20 445,50 294,20 205,95 128,40 <hr/> 2'821,45	25,54	72'059,83
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
8 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.							
	- LOTTO 2 - Pavimentazione stradale Via Siffredi - PAV6 - LOTTO 2 - Pavimentazione stradale Via Siffredi - PAV6 SOMMANO m2					105,00 6,06 <hr/> 111,06	25,54	2'836,47
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
9 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per							
	A R I P O R T A R E							134'779,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'779,78
	lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. - LOTTO 3 - Pavimentazione stradale Via Buccheri - PAV6 - LOTTO 3 - Pavimentazione stradale Via Buccheri - PAV6 - LOTTO 3 - Pavimentazione stradale Via Buccheri - PAV6 - LOTTO 3 - Pavimentazione stradale Via Buccheri - PAV6 SOMMANO m2		2,50 3,20	43,000 2,570		3,20 107,50 8,22 1,30 <hr/> 120,22	25,54	3'070,42
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
10 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. - LOTTO 4 - Pavimentazione stradale Via Montecchi - PAV6 SOMMANO m2					120,00 <hr/> 120,00	25,54	3'064,80
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
11 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. - LOTTO 5 - Pavimentazione stradale Via Albareto - PAV6 - LOTTO 5 - Pavimentazione stradale Via Albareto - PAV6 - LOTTO 5 - Pavimentazione stradale Via Albareto - PAV6 SOMMANO m2					315,00 2,80 4,90 <hr/> 322,70	25,54	8'241,76
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
12 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. - LOTTO 6 - Pavimentazione stradale Via Albareto - PAV6 - LOTTO 6 - Pavimentazione stradale Via Buccari - PAV6 SOMMANO m2					3,50 75,00 <hr/> 78,50	25,54	2'004,89
	LOTTO 7 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE VIA BUCCARI (SpCat 8) FASE 2 (SbCat 2)							
13 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. - LOTTO 7 - Pavimentazione stradale Via Buccari - LOTTO 7 - Pavimentazione stradale Via Buccari - LOTTO 7 - Pavimentazione stradale Via Buccari - LOTTO 7 - Pavimentazione stradale Via Buccari SOMMANO m2		50,10 41,00	1,730 1,945		86,67 1,96 79,75 2,32 <hr/> 170,70	25,54	4'359,68
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI							
	A R I P O R T A R E							155'521,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							155'521,33	
	(SpCat 2) FASE 1 (SbCat 1)								
14 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - LOTTO 1 - Linee discontinue Via Siffredi - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - Montecchi *(lung.=67,23+15,41+ 11,53+4,48) - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - Montecchi - LOTTO 1 - Linee continue Via Siffredi - Montecchi *(lung.=4,331+4,064+ 2,054+5,631) - LOTTO 1 - Linee discontinue Via Montecchi - LOTTO 1 - Linee continue Via Montecchi - Manara *(lung.=15,996+7,295+ 5,414+9,736+24,117) - LOTTO 1 - Linee continue Via Manara *(lung.=13,77+6,484) - LOTTO 1 - Linee continue Rotonda *(lung.=10,69+,841+14,992+1,012) - LOTTO 1 - Linee continue Rotonda *(lung.=10,870+14,886)		75,45 60,00 11,00 12,40 1,90 5,87 98,65 16,00 16,08 1,90 62,56 20,25 27,54 25,76			75,45 60,00 11,00 12,40 5,70 5,87 98,65 16,00 16,08 9,50 62,56 20,25 27,54 25,76			
	SOMMANO m					446,76		1,67	746,09
15 65.E10.A20. 010	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente - LOTTO 1 - STOP Via Siffredi - LOTTO 1 - Segnale precedenza Via Siffredi - LOTTO 1 - Segnali precedenza Via Siffredi - LOTTO 1 - Attraversamento pedonale Via Siffredi - LOTTO 1 - Segnale precedenza Via Montecchi - LOTTO 1 - Segnali precedenza Via Montecchi - LOTTO 1 - Attraversamento pedonale Via Montecchi - LOTTO 1 - Attraversamento pedonale Via Montecchi - LOTTO 1 - Segnale precedenza Via Siffredi - LOTTO 1 - Segnali precedenza Via Siffredi - LOTTO 1 - Fermata Bus Via Siffredi		7,10 0,21 2,50 0,21 2,50 2,20 0,21	0,500 0,500 0,500 0,451		3,55 2,00 1,47 16,25 2,00 1,05 10,00 5,95 2,00 1,26 8,60			
	SOMMANO m2					54,13		14,34	776,22
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4)								
16 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico - LOTTO 3 - Linee posteggio disabili Via Buccari *(lung.=16,40+5+18) - LOTTO 3 - Linee posteggi Via Buccari - LOTTO 3 - Linee posteggi Via Buccari		39,40 20,03 74,50			39,40 20,03 74,50			
	SOMMANO m					133,93		1,67	223,66
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)								
17 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico - LOTTO 4 - Linee discontinue Via Montecchi - LOTTO 4 - Linee posteggi moto Via Montecchi *(H/peso=17+13+9+16)		1,90 7,04			9,50 387,20			
	SOMMANO m					396,70		1,67	662,49
18 65.E10.A20. 010	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente - LOTTO 4 - Attraversamento pedonale Via Montecchi		2,50	0,500	6,000	7,50			
	SOMMANO m2					7,50		14,34	107,55
	A R I P O R T A R E								158'037,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'037,34
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
19 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico - LOTTO 5 - Linee discontinue Via Albareto - LOTTO 5 - Linee discontinue Via Albareto	1,25 3,61			6,000 7,000	7,50 25,27		
	SOMMANO m					32,77	1,67	54,73
20 65.E10.A20. 010	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente - LOTTO 5 - Attraversamento pedonale Via Albareto - LOTTO 5 - Direzione Via Albareto - LOTTO 5 - Direzione Via Albareto		2,50	0,500	17,000 1,000 1,000	21,25 1,30 1,45		
	SOMMANO m2					24,00	14,34	344,16
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
21 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico - LOTTO 6 - Linee discontinue Via Buccari		1,46		30,000	43,80		
	SOMMANO m					43,80	1,67	73,15
22 65.E10.A20. 010	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente - LOTTO 6 - Attraversamento pedonale Via Buccari - LOTTO 6 - Attraversamento pedonale Via Buccari	1,25 1,25			3,000 3,000	3,75 3,75		
	SOMMANO m2					7,50	14,34	107,55
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) DEMOLIZIONI (Cat 9)							
23 20.A05.A20. 020	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. - LOTTO 1 - Demolizione cordoli Via Siffredi - Montecchi - LOTTO 1 - Demolizione cordoli Via Montecchi - LOTTO 1 - Demolizione cordoli Via Montecchi - Manara - LOTTO 1 - Demolizione cordoli Via Manara - Giotto - LOTTO 1 - Demolizione cordoli Via Giotto - Siffredi		111,35 21,90 39,30 31,15 72,10	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,170 0,150 0,150 0,150 0,240	5,68 0,99 1,77 1,40 5,19		
	SOMMANO m3					15,03	88,26	1'326,55
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
24 20.A05.A20. 020	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. - LOTTO 2 - Demolizione cordoli Via Siffredi - LOTTO 2 - Demolizione cordoli Via Siffredi		53,75 86,30	0,300 0,300	0,200 0,200	3,23 5,18		
	SOMMANO m3					8,41	88,26	742,27
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6) FASE 1 (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E							160'685,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'685,75
25 20.A05.A20. 020	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. - LOTTO 5 - Demolizione cordoli Via Albareto - LOTTO 5 - Demolizione cordoli Via Albareto		60,64 82,00	0,300 0,300	0,490 0,490	8,91 12,05		
	SOMMANO m3					20,96	88,26	1'849,93
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
26 20.A05.A20. 020	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. - LOTTO 6 - Demolizione cordoli Via Albareto - LOTTO 6 - Demolizione cordoli Via Albareto - LOTTO 6 - Demolizione cordoli Via Albareto - LOTTO 6 - Demolizione cordoli Via Buccari - LOTTO 6 - Demolizione cordoli Via Buccari		6,26 11,45 15,20 32,70 24,50	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,210 0,270 0,150 0,190 0,150	0,39 0,93 0,68 1,86 1,10		
	SOMMANO m3					4,96	88,26	437,77
	LOTTO 7 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE VIA BUCCARI (SpCat 8) FASE 2 (SbCat 2)							
27 20.A05.A20. 020	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. - LOTTO 7 - Demolizione cordoli Via Buccari - LOTTO 7 - Demolizione cordoli Via Buccari		53,00 45,45	0,300 0,300	0,100 0,150	1,59 2,05		
	SOMMANO m3					3,64	88,26	321,27
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) OPERE IN CLS (Cat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
28 20.A20.B01. 040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 1 - Cordoli Via Siffredi - Montecchi - LOTTO 1 - Cordoli Via Montecchi - LOTTO 1 - Cordoli Via Manara - LOTTO 1 - Cordoli Via Manara - Giotto - LOTTO 1 - Cordoli Via Giotto - Siffredi - LOTTO 1 - Cordoli Rotonda - LOTTO 1 - Cordoli Rotonda		144,40 22,00 39,85 33,92 77,16 31,42 44,00	0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,300 0,200	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,400 0,050	6,06 0,92 1,67 1,42 3,24 3,77 0,44		
	SOMMANO m3					17,52	122,71	2'149,88
29 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. - LOTTO 1 - Cordoli Via Siffredi - Montecchi - LOTTO 1 - Cordoli Via Montecchi - LOTTO 1 - Cordoli Via Manara - LOTTO 1 - Cordoli Via Manara - Giotto - LOTTO 1 - Cordoli Via Giotto - Siffredi - LOTTO 1 - Cordoli interno Rotonda - LOTTO 1 - Cordoli esterno Rotonda		144,40 22,00 39,85 33,92 77,16 31,42 44,00		0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,400 0,050	21,66 3,30 5,98 5,09 11,57 12,57 2,20		
	SOMMANO m2					62,37	38,28	2'387,52
30	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di							
	A R I P O R T A R E							167'832,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'832,12
20.A28.C05.010	fondazione. - LOTTO 1 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.040)		17,52			17,52		
	SOMMANO m3					17,52	27,30	478,30
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
31 20.A20.B01.040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 2 - Cordoli Via Siffredi		12,65	0,280	0,150	0,53		
	- LOTTO 2 - Cordoli Via Siffredi		75,25	0,280	0,150	3,16		
	- LOTTO 2 - Cordoli Via Siffredi		18,75	0,150	0,150	0,42		
	SOMMANO m3					4,11	122,71	504,34
32 20.A28.A10.010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. - LOTTO 2 - Cordoli Via Siffredi		12,65		0,150	1,90		
	- LOTTO 2 - Cordoli Via Siffredi		75,25		0,150	11,29		
	- LOTTO 2 - Cordoli Via Siffredi		18,75		0,150	2,81		
	SOMMANO m2					16,00	38,28	612,48
33 20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 2 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.040)		4,11			4,11		
	SOMMANO m3					4,11	27,30	112,20
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
34 20.A20.B01.040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 3 - Cordoli Via Montecchi		26,00	0,200	0,150	0,78		
	- LOTTO 3 - Cordoli Via Buccheri		5,50	0,280	0,150	0,23		
	- LOTTO 3 - Cordoli Via Buccheri		54,20	0,280	0,150	2,28		
	- LOTTO 3 - Cordoli Via Buccheri		0,97	0,280	0,150	0,04		
	SOMMANO m3					3,33	122,71	408,62
35 20.A28.A10.010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. - LOTTO 3 - Cordoli Via Montecchi		26,00		0,150	3,90		
	- LOTTO 3 - Cordoli Via Buccheri		5,50		0,150	0,83		
	- LOTTO 3 - Cordoli Via Buccheri		54,20		0,150	8,13		
	- LOTTO 3 - Cordoli Via Buccheri		0,97		0,150	0,15		
	SOMMANO m2					13,01	38,28	498,02
36 20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.040)		3,33			3,33		
	SOMMANO m3					3,33	27,30	90,91
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
37 20.A20.B01.	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25.							
	A R I P O R T A R E							170'536,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'536,99
040	- LOTTO 4 - Cordoli Via Montecchi - LOTTO 4 - Cordoli Via Montecchi - LOTTO 4 - Cordoli Via Montecchi		21,55 9,70 9,10	0,200 0,200 0,200	0,150 0,150 0,150	0,65 0,29 0,27		
	SOMMANO m3					1,21	122,71	148,48
38 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. - LOTTO 4 - Cordoli Via Montecchi - LOTTO 4 - Cordoli Via Montecchi - LOTTO 4 - Cordoli Via Montecchi		21,55 9,70 9,10		0,150 0,150 0,150	3,23 1,46 1,37		
	SOMMANO m2					6,06	38,28	231,98
39 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 4 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.040)		1,21			1,21		
	SOMMANO m3					1,21	27,30	33,03
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
40 20.A20.B01. 040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 5 - Cordoli Via Albareto - LOTTO 5 - Cordoli Via Albareto		20,35 22,82	0,200 0,200	0,150 0,150	0,61 0,68		
	SOMMANO m3					1,29	122,71	158,30
41 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. - LOTTO 5 - Cordoli Via Albareto - LOTTO 5 - Cordoli Via Albareto		20,35 22,82		0,150 0,150	3,05 3,42		
	SOMMANO m2					6,47	38,28	247,67
42 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 5 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.040)		1,29			1,29		
	SOMMANO m3					1,29	27,30	35,22
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
43 20.A20.B01. 040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 6 - Cordoli Via Albareto - LOTTO 6 - Cordoli Via Buccheri - Albareto - LOTTO 6 - Cordoli Via Buccheri		29,10 17,80 14,80	0,280 0,280 0,280	0,150 0,150 0,150	1,22 0,75 0,62		
	SOMMANO m3					2,59	122,71	317,82
44 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. - LOTTO 6 - Cordoli Via Albareto - LOTTO 6 - Cordoli Via Buccheri - Albareto - LOTTO 6 - Cordoli Via Buccheri		29,10 17,65 14,80		0,150 0,150 0,150	4,37 2,65 2,22		
	SOMMANO m2					9,24	38,28	353,71
	A R I P O R T A R E							172'063,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'063,20
45 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 6 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.040)		2,58			2,58		
	SOMMANO m3					2,58	27,30	70,43
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) RIEMPIMENTI (Cat 3)							
46 65.B10.A05. 040	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 250 m3 - LOTTO 3 - Sottofondo in misto granulare da 20 cm.	2155,00			0,200	431,00		
	SOMMANO m3					431,00	39,88	17'188,28
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
47 65.B10.A05. 020	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fi ... ngimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00) - LOTTO 4 - Sottofondo in misto granulare da 20 cm.	32,30			0,200	6,46		
	SOMMANO m3					6,46	93,31	602,78
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
48 65.B10.A05. 020	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fi ... ngimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00) - LOTTO 5 - Sottofondo in misto granulare da 20 cm.	105,00			0,200	21,00		
	SOMMANO m3					21,00	93,31	1'959,51
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
49 65.B10.A05. 020	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fi ... ngimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00) - LOTTO 6 - Sottofondo in misto granulare da 20 cm. - LOTTO 6 - Sottofondo in misto granulare da 20 cm.	172,10 54,00			0,200 0,200	34,42 10,80		
	SOMMANO m3					45,22	93,31	4'219,48
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) OPERE IN CLS (Cat 4)							
50 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. - LOTTO 3 - Sottofondo da 10 cm.	2155,00			0,100	215,50		
	SOMMANO m3					215,50	111,32	23'989,46
51 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.010)					215,50		
	A R I P O R T A R E					215,50		220'093,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215,50		220'093,14
	SOMMANO m3					215,50	27,30	5'883,15
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
52 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. - LOTTO 4 - Sottofondo da 10 cm.	32,30			0,100	3,23		
	SOMMANO m3					3,23	111,32	359,56
53 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 4 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.010)					3,23		
	SOMMANO m3					3,23	27,30	88,18
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
54 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. - LOTTO 5 - Sottofondo da 10 cm.	105,00			0,100	10,50		
	SOMMANO m3					10,50	111,32	1'168,86
55 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 5 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.010)					10,50		
	SOMMANO m3					10,50	27,30	286,65
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
56 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. - LOTTO 6 - Sottofondo da 10 cm. - LOTTO 6 - Sottofondo da 10 cm.	54,00 172,10			0,100 0,100	5,40 17,21		
	SOMMANO m3					22,61	111,32	2'516,95
57 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 6 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.010)					22,61		
	SOMMANO m3					22,61	27,30	617,25
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2)							
58 20.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3		0,30 0,30 0,30 0,30	4,250 8,000 24,250 2,300		1,28 2,40 7,28 0,69		
	SOMMANO m2					11,65	23,22	270,51
59 20.A66.A10.	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore.							
	A R I P O R T A R E							231'284,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'284,25
020	- LOTTO 1 - Vedi voce precedente (20.A66.A10.010) SOMMANO m2					11,65		
						11,65	4,33	50,44
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
60 20.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3		0,30	90,200		27,06		
			0,30	2,200		0,66		
			0,30	8,700		2,61		
	SOMMANO m2					30,33	23,22	704,26
61 20.A66.A10. 020	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore. - LOTTO 2 - Vedi voce precedente (20.A66.A10.010)					30,33		
	SOMMANO m2					30,33	4,33	131,33
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
62 20.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Hotel - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Hotel - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Via Montecchi - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Via Montecchi - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Via Montecchi - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Via Montecchi - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Coop- PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Via Buccheri - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Area esclusa PUO - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Area esclusa PUO - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale - PAV1 - LOTTO 3 - Massetto piazzale - PAV1 - LOTTO 3 - Massetto piazzale - PAV1 - LOTTO 3 - Massetto piazzale - PAV1		0,30	38,500		11,55		
			0,30	10,850		3,26		
			0,30	17,500		5,25		
			0,30	9,850		2,96		
			0,30	11,400		3,42		
			0,30	23,300		6,99		
			0,30	20,300		6,09		
			0,30	10,150		3,05		
			0,30	30,000		9,00		
			0,30	5,000		1,50		
						715,00		
						420,00		
						276,90		
						55,00		
	SOMMANO m2					1'519,97	23,22	35'293,70
63 20.A66.A10. 020	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore. - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (20.A66.A10.010)	1519,97			3,000	4'559,91		
	SOMMANO m2					4'559,91	4,33	19'744,41
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
64 20.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV3 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV3 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV3 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Albareto - PAV 3		0,30	6,000		1,80		
			0,30	4,500		1,35		
			0,30	1,750		0,53		
			0,30	5,000		1,50		
	SOMMANO m2					5,18	23,22	120,28
65 20.A66.A10. 020	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore. - LOTTO 6 - Vedi voce precedente (20.A66.A10.010)	5,18			3,000	15,54		
	A R I P O R T A R E					15,54		287'328,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,54		287'328,67
	SOMMANO m2					15,54	4,33	67,29
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) PAVIMENTAZIONI (Cat 5)							
66 N.P. 02	Fornitura di cubetti di Diorite Piemonte 10 x 10 cm, con posa a file parallele posati su sabbia/cemento. - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV2 - LOTTO 1 - Pavimentazione Rotondai - PAV2					87,00 66,72		
	SOMMANO m2					153,72	170,00	26'132,40
67 65.B10.A55. 030	Solo posa in opera a correre di masselli squadri per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore d ... uso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: superficie di intervento oltre 10 fino a 100 m2 - LOTTO 1 - Vedi voce precedente (N.P. 2) - PAV2					153,72		
	SOMMANO m2					153,72	139,86	21'499,28
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
68 N.P. 02	Fornitura di cubetti di Diorite Piemonte 10 x 10 cm, con posa a file parallele posati su sabbia/cemento. - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV2 - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV2 - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV2					52,80 180,20 83,90		
	SOMMANO m2					316,90	170,00	53'873,00
69 65.B10.A55. 010	Solo posa in opera a correre di masselli squadri per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore d ... bia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: per interventi non inferiori a 100 m2 - LOTTO 2 - Vedi voce precedente (N.P. 2) - PAV2					316,90		
	SOMMANO m2					316,90	118,35	37'505,11
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
70 N.P. 02	Fornitura di cubetti di Diorite Piemonte 10 x 10 cm, con posa a file parallele posati su sabbia/cemento. - LOTTO 3 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2 - LOTTO 3 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2 - LOTTO 3 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2 - LOTTO 3 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2 - LOTTO 3 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2		6,12	42,250		85,05 258,57 160,28 53,60 35,65		
	SOMMANO m2					593,15	170,00	100'835,50
71 65.B10.A55. 010	Solo posa in opera a correre di masselli squadri per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore d ... bia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: per interventi non inferiori a 100 m2 - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (N.P. 2) - PAV2					597,49		
	SOMMANO m2					597,49	118,35	70'712,94
	A R I P O R T A R E							597'954,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							597'954,19
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
72 N.P. 02	Fornitura di cubetti di Diorite Piemonte 10 x 10 cm, con posa a file parallele posati su sabbia/cemento. - LOTTO 4 - Pavimentazione Via Montecchi - PAV2					32,30		
	SOMMANO m2					32,30	170,00	5'491,00
73 65.B10.A55. 030	Solo posa in opera a correre di masselli squadrate per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore d ... uso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: superficie di intervento oltre 10 fino a 100 m2 - LOTTO 4 - Vedi voce precedente (N.P. 2) - PAV2					32,30		
	SOMMANO m2					32,30	139,86	4'517,48
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
74 N.P. 02	Fornitura di cubetti di Diorite Piemonte 10 x 10 cm, con posa a file parallele posati su sabbia/cemento. - LOTTO 5 - Pavimentazione Via Albareto - PAV2					104,80		
	SOMMANO m2					104,80	170,00	17'816,00
75 65.B10.A55. 010	Solo posa in opera a correre di masselli squadrate per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore d ... bia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: per interventi non inferiori a 100 m2 - LOTTO 5 - Vedi voce precedente (N.P. 2) - PAV2					104,80		
	SOMMANO m2					104,80	118,35	12'403,08
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
76 N.P. 02	Fornitura di cubetti di Diorite Piemonte 10 x 10 cm, con posa a file parallele posati su sabbia/cemento. - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV2					21,50 26,50 184,00 4,34		
	SOMMANO m2					236,34	170,00	40'177,80
77 65.B10.A55. 010	Solo posa in opera a correre di masselli squadrate per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore d ... bia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: per interventi non inferiori a 100 m2 - LOTTO 6 - Vedi voce precedente (N.P. 1) - PAV2					236,34		
	SOMMANO m2					236,34	118,35	27'970,84
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4)							
78 N.P. 03	Fornitura di Basole fiammate con bordi anticati larghezza cm. 25-30-40, lunghezza a correre, spessore cm. 8. - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale - PAV1 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale - PAV1 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale - PAV1 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale - PAV1					715,00 420,00 276,90 55,00		
	SOMMANO m2					1'466,90	120,00	176'028,00
	A R I P O R T A R E							882'358,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							882'358,39
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2)							
79 PR.A21.A20. 050	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 2 cm. - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 1 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3		0,30 0,30 0,30 0,30	4,250 8,000 24,250 2,300		1,28 2,40 7,28 0,69		
	SOMMANO m2					11,65	87,99	1'025,08
80 65.B10.A50. 010	Solo posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, i ... ione di 100 kg/m³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento: per interventi non inferiori a 100 m2 - LOTTO 1 - Vedi voce precedente (PR.A21.A20.050) - PAV3					11,65		
	SOMMANO m2					11,65	72,26	841,83
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
81 PR.A21.A20. 050	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 2 cm. - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3 - LOTTO 2 - Pavimentazione Via Siffredi - PAV3		0,30 0,30 0,30	90,200 2,200 8,700		27,06 0,66 2,61		
	SOMMANO m2					30,33	87,99	2'668,74
82 65.B10.A50. 010	Solo posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, i ... ione di 100 kg/m³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento: per interventi non inferiori a 100 m2 - LOTTO 2 - Vedi voce precedente (PR.A21.A20.050) - PAV3					30,33		
	SOMMANO m2					30,33	72,26	2'191,65
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
83 PR.A21.A20. 050	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 2 cm. - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale Lato Hotel - PAV3 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale Lato Hotel - PAV3 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale - PAV3 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale Lato Via Montecchi- PAV3 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale Lato Via Montecchi - PAV3 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale Lato Via Montecchi - PAV3 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale Lato Coop- PAV3 - LOTTO 3 - Pavimentazione piazzale Lato Via Buccheri - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Area esclusa PUO - PAV3 - LOTTO 3 - Massetto piazzale Lato Area esclusa PUO - PAV3		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	38,500 10,850 17,500 9,850 11,400 23,300 20,300 10,150 30,000 5,000		11,55 3,26 5,25 2,96 3,42 6,99 6,09 3,05 9,00 1,50		
	SOMMANO m2					53,07	87,99	4'669,63
84 65.B10.A50. 010	Solo posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, i ... ione di 100 kg/m³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento: per interventi non inferiori a 100 m2 - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (PR.A21.A20.050) - PAV3					53,07		
	A R I P O R T A R E					53,07		893'755,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,07		893'755,32
	SOMMANO m2					53,07	72,26	3'834,84
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
85 PR.A21.A20. 050	<p>Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 2 cm.</p> <p>- LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV3 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV3 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Buccari - PAV3 - LOTTO 6 - Pavimentazione Via Albareto - PAV 3</p>		0,30 0,30 0,30 0,30	6,000 4,500 1,750 5,000		1,80 1,35 0,53 1,50		
	SOMMANO m2					5,18	87,99	455,79
86 65.B10.A50. 010	<p>Solo posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, i ... ione di 100 kg/m³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento: per interventi non inferiori a 100 m2</p> <p>- LOTTO 6 - Vedi voce precedente (PR.A21.A20.050) - PAV3</p>					5,18		
	SOMMANO m2					5,18	72,26	374,31
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
87 N.P. 04	<p>Realizzazione pavimentazione in calcestruzzo lavato carrabile con sottostante massetto, compresa realizzazione dei giunti, compresa lavorazione del sottofondo (innaffiato, cilind ... robilato metallico come da disegno. E' inoltre compreso ogni onere e magistero per dare l' opera finita a regola d'arte.</p> <p>- LOTTO 4 - Pavimentazione Via Montecchi - PAV5 - LOTTO 4 - Pavimentazione Via Montecchi - PAV5</p>	210,00 110,00			0,100 0,100	21,00 11,00		
	SOMMANO m3					32,00	78,97	2'527,04
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2)							
88 75.D10.A60. 030	<p>Formazione di cunetta a bordo di viali, costituita da ciottoli, posti in opera a mano su letto di posa di malta cementizia, questa compresa, escluso lo scavo e gli eventuali cordoli: con ciottoli di marmo bianco e nero, a semplice disegno, in eguale percentuale, sino a 30 mm</p> <p>- LOTTO 1 - Pavimentazione Rotonda - PAV7</p>					70,00		
	SOMMANO m2					70,00	260,86	18'260,20
89 N.P. 05	<p>Segnale podotattile (LOGES VET) di pericolo valicabile a strisce rettilinee e calotte sferiche in gres</p> <p>- LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG2 - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG2</p>		0,40 0,40	2,000 2,500		0,80 1,00		
	SOMMANO m2					1,80	62,00	111,60
90 N.P. 06	<p>Segnale podotattile (LOGES VET) di direzione rettilinea in gres</p> <p>- LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a e LG4a - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a e LG4a - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a e LG4a</p>		0,60 0,60 0,60	4,500 2,500 0,815		2,70 1,50 0,49		
	SOMMANO m2					4,69	62,00	290,78
91 65.B20.A10. 010	<p>Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malt ... aggio al sottofondo, questo escluso:</p>							
	A R I P O R T A R E							919'609,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							919'609,88
	su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di porfido o autobloccanti - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a e LG4a - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a e LG4a SOMMANO m			4,500 1,618		4,50 1,62 <hr/> 6,12	47,21	288,93
92 65.B20.A10. 020	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio al sottofondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a, LG4a e LG2 - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a, LG4a e LG2 - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a, LG4a e LG2 - LOTTO 1 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG3a, LG4a e LG2 SOMMANO m			0,882 2,000 0,815 2,500		0,88 2,00 0,82 2,50 <hr/> 6,20	60,66	376,09
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
93 N.P. 07	Segnale podotattile (LOGES VET) di arresto pericolo a calotte sferiche in gres - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG1 SOMMANO m2		0,40	12,000		4,80 <hr/> 4,80	62,00	297,60
94 N.P. 05	Segnale podotattile (LOGES VET) di pericolo valicabile a strisce rettilinee e calotte sferiche in gres - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG2 - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG2 SOMMANO m2		0,40 0,40	1,000 1,000		0,40 0,40 <hr/> 0,80	62,00	49,60
95 N.P. 06	Segnale podotattile (LOGES VET) di direzione rettilinea in gres - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG4a - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG4a SOMMANO m2		0,60 0,60	2,700 3,250		1,62 1,95 <hr/> 3,57	62,00	221,34
96 65.B20.A10. 010	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malt ... aggio al sottofondo, questo escluso: su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di porfido o autobloccanti - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG1 - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG2 - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG2 - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG4a - LOTTO 2 - Pavimentazione LOGES VET Via Siffredi - LG4a SOMMANO m			12,000 1,000 1,000 2,700 3,250		12,00 1,00 1,00 2,70 3,25 <hr/> 19,95	47,21	941,84
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
97 N.P. 06	Segnale podotattile (LOGES VET) di direzione rettilinea in gres - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG4a - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG4a - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG4a - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Via Buccari - LG4 SOMMANO m2		0,60 0,60 0,60 0,60	30,600 16,750 40,170 10,970		18,36 10,05 24,10 6,58 <hr/> 59,09	62,00	3'663,58
98	Segnale podotattile (LOGES VET) di pericolo valicabile a strisce rettilinee							
	A R I P O R T A R E							925'448,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'448,86
N.P. 05	calotte sferiche in gres - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Via Buccari - LG2 - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Via Montecchi - LG2		0,40 0,40	2,000 2,600		0,80 1,04		
	SOMMANO m2					1,84	62,00	114,08
99 N.P. 08	Segnale podotattile (LOGES VET) di attenzione servizio in gres - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG3a		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m2					0,24	62,00	14,88
100 65.B20.A10. 010	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malt ... aggio al sottofondo, questo escluso: su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di porfido o autobloccanti - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG4a - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG4a - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG4a - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Piazzale - LG3a - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Via Buccari - LG4 - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Via Montecchi - LG2			30,600 16,750 40,170 0,600 10,106 2,600		30,60 16,75 40,17 0,60 10,11 2,60		
	SOMMANO m					100,83	47,21	4'760,18
101 65.B20.A10. 020	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio al sottofondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Via Buccari - LG4 - LOTTO 3 - Pavimentazione LOGES VET Via Buccari - LG2			0,864 2,000		0,86 2,00		
	SOMMANO m					2,86	60,66	173,49
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
102 N.P. 05	Segnale podotattile (LOGES VET) di pericolo valicabile a strisce rettilinee e calotte sferiche in gres - LOTTO 4 - Pavimentazione LOGES VET Via Montecchi - LG2		0,40	3,420		1,37		
	SOMMANO m2					1,37	62,00	84,94
103 65.B20.A10. 010	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malt ... aggio al sottofondo, questo escluso: su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di porfido o autobloccanti - LOTTO 4 - Pavimentazione LOGES VET Via Montecchi - LG2			3,420		3,42		
	SOMMANO m					3,42	47,21	161,46
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
104 N.P. 05	Segnale podotattile (LOGES VET) di pericolo valicabile a strisce rettilinee e calotte sferiche in gres - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG2 - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG2		0,40 0,40	2,000 2,000		0,80 0,80		
	SOMMANO m2					1,60	62,00	99,20
105 N.P. 06	Segnale podotattile (LOGES VET) di direzione rettilinea in gres - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4 - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4		0,60 0,60	1,800 1,800		1,08 1,08		
	SOMMANO m2							
	A R I P O R T A R E					2,16		930'857,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,16		930'857,09
	SOMMANO m2					2,16	62,00	133,92
106 65.B20.A10. 010	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malt ... aggio al sottofondo, questo escluso: su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di porfido o autobloccanti - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4 - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4			1,000 1,000		1,00 1,00		
	SOMMANO m					2,00	47,21	94,42
107 65.B20.A10. 020	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio al sottofondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG2 - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG2 - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4 - LOTTO 5 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4			2,000 2,000 0,800 0,800		2,00 2,00 0,80 0,80		
	SOMMANO m					5,60	60,66	339,70
LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)								
108 N.P. 05	Segnale podotattile (LOGES VET) di pericolo valicabile a strisce rettilinee e calotte sferiche in gres - LOTTO 6 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG2		0,40	2,000		0,80		
	SOMMANO m2					0,80	62,00	49,60
109 N.P. 06	Segnale podotattile (LOGES VET) di direzione rettilinea in gres - LOTTO 6 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4		0,60	1,800		1,08		
	SOMMANO m2					1,08	62,00	66,96
110 65.B20.A10. 010	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malt ... aggio al sottofondo, questo escluso: su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di porfido o autobloccanti - LOTTO 6 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4			1,000		1,00		
	SOMMANO m					1,00	47,21	47,21
111 65.B20.A10. 020	Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio al sottofondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili - LOTTO 6 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG2 - LOTTO 6 - Pavimentazione LOGES VET Via Albareto - LG4			2,000 0,800		2,00 0,80		
	SOMMANO m					2,80	60,66	169,85
LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) OPERE IN FERRO (Cat 10)								
112 N.P. 09	Portabiciclette Spyra in acciaio verniciato - LOTTO 3 - Portabiciclette					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	378,00	378,00
	A R I P O R T A R E							932'136,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'136,75
113 N.P. 10	Cettino Spencer - LOTTO 3 - Cestino SOMMANO cadauno LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)					4,00		
						4,00	1'001,54	4'006,16
114 N.P. 11	Fornitura e posa di mappa tattile per esterni in lamierato acrilico di dimensioni 60*40 cm collocata su basamento di acciaio verniciato e contenente: schematizzazioni di percorsi e ... indicano l'ubicazione di elementi architettonici, dell'arredo urbano e/o dei servizi presenti nei luoghi rappresentati. - LOTTO 2 - Mappa tattile - A5 SOMMANO cadauno LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)					1,00		
						1,00	1'912,68	1'912,68
115 N.P. 11	Fornitura e posa di mappa tattile per esterni in lamierato acrilico di dimensioni 60*40 cm collocata su basamento di acciaio verniciato e contenente: schematizzazioni di percorsi e ... indicano l'ubicazione di elementi architettonici, dell'arredo urbano e/o dei servizi presenti nei luoghi rappresentati. - LOTTO 3 - Mappa tattile - A5 SOMMANO cadauno LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)					1,00		
						1,00	1'912,68	1'912,68
116 N.P. 12	Griglia come disegno diam. 150. - LOTTO 2 - Diam. 100 cm. Via Siffredi - Tipologia A1d SOMMANO cadauno LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)					12,00		
						12,00	1'327,00	15'924,00
117 N.P. 12	Griglia come disegno diam. 150. - LOTTO 3 - Diam. 100 cm. Piazzale - Tipologia A1d - LOTTO 3 - Diam. 100 cm. Piazzale - Via Montecchi - Tipologia A1d - LOTTO 3 - Diam. 100 cm. Via Buccari - Tipologia A1d SOMMANO cadauno					20,00		
						2,00		
						3,00		
						25,00	1'327,00	33'175,00
118 N.P. 13	Griglia rettangolare come da disegno. - LOTTO 3 - Dim. 120 x 4200 cm. Tipologia A1a - LOTTO 3 - Dim. 120 x 1500 cm. Tipologia A1b SOMMANO m2		42,00	1,200	1,000	50,40		
			15,00	1,200	1,000	18,00		
						68,40	590,00	40'356,00
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
119 N.P. 12	Griglia come disegno diam. 150. - LOTTO 5 - Diam. 100 cm. Tipologia A1d SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	1'327,00	2'654,00
	A R I P O R T A R E							1'032'077,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'032'077,27
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
120 N.P. 12	Griglia come disegno diam. 150. - LOTTO 6 - Diam. 100 cm. Tipologia A1d					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'327,00	2'654,00
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) ARREDO URBANO (Cat 6)							
121 PR.A21.A20. 010	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in ardesia, spessore 2 cm.							
	- LOTTO 3 - Panchina tipologia A2a		4,01	0,500		2,01		
	- LOTTO 3 - Panchina tipologia A2a		4,01	0,500		2,01		
	- LOTTO 3 - Panchina tipologia A2a		4,00	0,510		2,04		
	- LOTTO 3 - Panchina tipologia A2a		7,53	0,500		3,77		
	- LOTTO 3 - Mensolla per panchina tipologia A2a	3,00	0,40	0,300	5,000	1,80		
	- LOTTO 3 - Mensolla per panchina tipologia A2a	1,00	0,40	0,300	9,000	1,08		
	SOMMANO m2					12,71	82,81	1'052,52
122 N.P. 14	Panchina prodotta in calcestruzzo architettonico a qualità controllata e garantita da azienda certificata ISO 9001:2008, eventualmente tonalizzato con aggiunta di pigmenti e con armatura in acciaio. Dimensioni 250 x 60 x 45 cm. Peso 1480 kg.							
	- LOTTO 3 - Panchina tipologia A2c					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'012,00	6'072,00
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
123 N.P. 14	Panchina prodotta in calcestruzzo architettonico a qualità controllata e garantita da azienda certificata ISO 9001:2008, eventualmente tonalizzato con aggiunta di pigmenti e con armatura in acciaio. Dimensioni 250 x 60 x 45 cm. Peso 1480 kg.							
	- LOTTO 4 - Panchina tipologia A2c					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'012,00	2'024,00
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4)							
124 N.P. 15	Panchina prodotta in calcestruzzo architettonico con seduta in legno a qualità controllata e garantita da azienda certificata ISO 9001:2008, eventualmente tonalizzato con aggiunta di pigmenti e con armatura in acciaio. Dimensioni 250 x 48 x 45. Peso 1080.							
	- LOTTO 3 - Panchina tipologia A2b					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'125,00	4'500,00
125 N.P. 16	Panchina prodotta in calcestruzzo architettonico con seduta e schienale in legno a qualità controllata e garantita da azienda certificata ISO 9001:2008, eventualmente tonalizzato con aggiunta di pigmenti e con armatura in acciaio. Dimensioni 250 x 60 x 45 cm. Peso 1480 kg.							
	- LOTTO 3 - Panchina tipologia A2d					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'012,00	4'048,00
126 N.P. 17	Telaio in tubo d'acciaio diam. 30 mm. spess. 2 mm, piegato in modo da formare un supporto per sedile con schienale per il montaggio su muro; tutto zincato a fuoco. Sedile e schienale ... istelli sono collegati fra di loro con 4 barre filettate infilate nei listelli. Dimensioni 177 x 69 x 50 cm. Peso 36 kg.							
	A R I P O R T A R E							1'052'427,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'052'427,79
	- LOTTO 3 - Sedile per panchina tipologia A2d SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	984,00	3'936,00
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) ILLUMINAZIONE (Cat 12)							
127 N.P. 19	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivep o similare a sbraccio su palo, altezza palo 7.50 m verniciato prezzo palo completo di collare, corpo illuminante YPSILON 28 Led Stradale. - LOTTO 1 - Tipologia L2b					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'020,00	4'040,00
	SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2)							
128 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 1 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LEr	2,00	0,20	0,200	1,000	0,08		
	SOMMANO m3					0,08	175,13	14,01
	OPERE IN CLS (Cat 4)							
129 20.A20.B01. 040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 1 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr					0,08		
	SOMMANO m3					0,08	122,71	9,82
130 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 1 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr					0,08		
	SOMMANO m3					0,08	27,30	2,18
	ILLUMINAZIONE (Cat 12)							
131 N.P. 31	POZZETTO ELETTIRCO + COLLEGAMENO - LOTTO 1 - Vedi Voce precedente (N.P. 19)					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	2'000,00	4'000,00
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4)							
132 N.P. 18	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivep o similare a testa palo, altezza palo 5.50 m verniciato prezzo palo, corpo illuminante YPSILON 20 Led con ottica rotosimmetrica. - LOTTO 3 - Tipologia L1a					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	1'458,00	17'496,00
133 N.P. 19	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivep o similare a sbraccio su palo, altezza palo 7.50 m verniciato prezzo palo completo di collare, corpo illuminante YPSILON 28 Led Stradale. - LOTTO 3 - Tipologia L2b					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'020,00	2'020,00
	A R I P O R T A R E							1'083'945,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'083'945,80
	SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2)							
134 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 3 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LEr	13,00	0,20	0,200	1,000	0,52		
	SOMMANO m3					0,52	175,13	91,07
	OPERE IN CLS (Cat 4)							
135 20.A20.B01. 040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 3 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr					0,52		
	SOMMANO m3					0,52	122,71	63,81
136 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 3 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr					0,52		
	SOMMANO m3					0,52	27,30	14,20
	ILLUMINAZIONE (Cat 12)							
137 N.P. 31	POZZETTO ELETTIRCO + COLLEGAMENO - LOTTO 3 - Vedi Voce precedente (N.P. 18) - LOTTO 3 - Vedi Voce precedente (N.P. 19)					12,00 1,00		
	SOMMANO n.					13,00	2'000,00	26'000,00
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
138 N.P. 19	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivep o similare a sbraccio su palo, altezza palo 7.50 m verniciato prezzo palo completo di collare, corpo illuminante YPSILON 28 Led Stradale. - LOTTO 4 - Tipologia L2b					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'020,00	2'020,00
139 N.P. 20	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivep o similare a doppio sbraccio su palo, altezza palo 7.50 m verniciato prezzo palo corpo illuminante 28 Led Stradale. - LOTTO 4 - Tipologia L3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'190,00	4'380,00
	SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2)							
140 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 4 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LEr	3,00	0,20	0,200	1,000	0,12		
	SOMMANO m3					0,12	175,13	21,02
	OPERE IN CLS (Cat 4)							
141 20.A20.B01.	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25.							
	A R I P O R T A R E							1'116'535,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'116'535,90
040	- LOTTO 4 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr SOMMANO m3					0,12		
						0,12	122,71	14,73
142 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 4 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr SOMMANO m3					0,12		
						0,12	27,30	3,28
	ILLUMINAZIONE (Cat 12)							
143 N.P. 31	POZZETTO ELETTIRCO + COLLEGAMENO - LOTTO 4 - Vedi Voce precedente (N.P. 19) - LOTTO 4 - Vedi Voce precedente (N.P. 20) SOMMANO n.					1,00		
						2,00		
						3,00	2'000,00	6'000,00
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
144 N.P. 19	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivep o similare a sbraccio su palo, altezza palo 7.50 m verniciato prezzo palo completo di collare, corpo illuminante YPSILON 28 Led Stradale. - LOTTO 5 - Tipologia L2b SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	2'020,00	6'060,00
	SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2)							
145 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 5 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LEr SOMMANO m3	3,00	0,20	0,200	1,000	0,12		
						0,12	175,13	21,02
	OPERE IN CLS (Cat 4)							
146 20.A20.B01. 040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 5 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr SOMMANO m3					0,12		
						0,12	122,71	14,73
147 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 5 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr SOMMANO m3					0,12		
						0,12	27,30	3,28
	ILLUMINAZIONE (Cat 12)							
148 N.P. 31	POZZETTO ELETTIRCO + COLLEGAMENO - LOTTO 5 - Vedi Voce precedente (N.P. 19) SOMMANO n.					3,00		
						3,00	2'000,00	6'000,00
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
	A R I P O R T A R E							1'134'652,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'652,94
149 N.P. 18	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivop o similare a testa palo, altezza palo 5.50 m verniciato prezzo palo, corpo illuminante YPSILON 20 Led con ottica rosimmetrica. - LOTTO 6 - Tipologia L1a					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'458,00	1'458,00
150 N.P. 19	Sistema di illuminazione tipo YPSILON Fivop o similare a sbraccio su palo, altezza palo 7.50 m verniciato prezzo palo completo di collare, corpo illuminante YPSILON 28 Led Stradale. - LOTTO 6 - Tipologia L2b					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'020,00	4'040,00
SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2)								
151 15.A10.A34.030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 6 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LEr	3,00	0,20	0,200	1,000	0,12		
	SOMMANO m3					0,12	175,13	21,02
OPERE IN CLS (Cat 4)								
152 20.A20.B01.040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25. - LOTTO 6 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr					0,12		
	SOMMANO m3					0,12	122,71	14,73
153 20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 6 - Vedi Voce Precedente (15.A10.A34.030) - LEr					0,12		
	SOMMANO m3					0,12	27,30	3,28
ILLUMINAZIONE (Cat 12)								
154 N.P. 31	POZZETTO ELETTIRCO + COLLEGAMENO - LOTTO 6 - Vedi Voce precedente (N.P. 18) - LOTTO 6 - Vedi Voce precedente (N.P. 19)					1,00 2,00		
	SOMMANO n.					3,00	2'000,00	6'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'146'189,97
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							1'146'189,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'168'189,97
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) ILLUMINAZIONE (Cat 12) FASE 1 (SbCat 1)							
156 N.P. 21	Rimozione con recupero di sistema di illuminazione, compreso carico e trasporto a magazzino di deposito nell'ambito cittadino, successivo ripristino della sede, eventuale scollegam ... zetti prefabbricati in cls 80x80x100. Compreso anche il trasporto e gli oneri di scarica per i materiali di risulta. - LOTTO 1 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LER					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	3'500,00	7'000,00
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
157 N.P. 21	Rimozione con recupero di sistema di illuminazione, compreso carico e trasporto a magazzino di deposito nell'ambito cittadino, successivo ripristino della sede, eventuale scollegam ... zetti prefabbricati in cls 80x80x100. Compreso anche il trasporto e gli oneri di scarica per i materiali di risulta. - LOTTO 2 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LER					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	3'500,00	14'000,00
	LOTTO 7 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE VIA BUCCARI (SpCat 8)							
158 N.P. 21	Rimozione con recupero di sistema di illuminazione, compreso carico e trasporto a magazzino di deposito nell'ambito cittadino, successivo ripristino della sede, eventuale scollegam ... zetti prefabbricati in cls 80x80x100. Compreso anche il trasporto e gli oneri di scarica per i materiali di risulta. - LOTTO 7 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LER					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	3'500,00	3'500,00
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2) FASE 1 (SbCat 1)							
159 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 1 - Scavo per messa a dimora di piante Rotonda	1,00	1,80	1,800	1,250	4,05		
	SOMMANO m3					4,05	175,13	709,28
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
160 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 2 - Scavo per messa a dimora di piante Via Siffredi	12,00	1,00	1,000	1,250	15,00		
	SOMMANO m3					15,00	175,13	2'626,95
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E							1'196'026,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'204,78
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) VERDE (Cat 11) FASE 1 (SbCat 1)							
164 N.P. 22	VERDE LOTTO 1 - AREA 1 - LOTTO 1 -					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'394,50	12'394,50
165 N.P. 28	IRRIGAZIONE LOTTO 1 - I PARTE PALMA (ROTONDA) - LOTTO 1 - Impianto di irrigazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	819,52	819,52
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
166 N.P. 23	VERDE LOTTO 2 - AREA 5 - LOTTO 2 -					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	42'036,16	42'036,16
167 N.P. 29	IRRIGAZIONE LOTTO 2 - II PARTE HOTEL - LOTTO 2 - Impianto di irrigazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'274,16	5'274,16
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
168 N.P. 24	VERDE LOTTO 3 - AREA 3 - LOTTO 3 -					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	53'172,49	53'172,49
169 N.P. 30	IRRIGAZIONE LOTTO 3 - III PARTE CENTRO COMMERCIALE - LOTTO 3 - Impianto di irrigazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'134,98	9'134,98
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
170 N.P. 25	VERDE LOTTO 5 - AREA 4 - LOTTO 5 -					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'716,63	2'716,63
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
171 N.P. 26	VERDE LOTTO 6 - AREA 4 - LOTTO 6 -					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'485,21	2'485,21
	Parziale LAVORI A CORPO euro							128'033,65
	A R I P O R T A R E							1'332'238,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'332'238,43
	LAVORI A MISURA							
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) SCAVI, SCARIFICHE (Cat 2) FASE 1 (SbCat 1)							
172 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 3 - Scavo per caditoie 60x60x120cm - LOTTO 3 - Riempimento caditoie 60x60x120cm	5,00 5,00	0,80 0,28	0,800	1,300 1,200	4,16 -1,68		
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					4,16 -1,68		
	SOMMANO m3					2,48	175,13	434,32
173 15.A10.A36. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce sciolte. - LOTTO 3 - Scavo per pozzetto 60x60x180cm - LOTTO 3 - Riempimento pozzetto 60x60x180cm	1,00 1,00	0,80 0,28	0,800	1,900 1,800	1,22 -0,50		
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					1,22 -0,50		
	SOMMANO m3					0,72	93,09	67,02
	OPERE IN CLS (Cat 4)							
174 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. - LOTTO 3 - Sottofondo da 10 cm.	6,00	0,80	0,800	0,100	0,38		
	SOMMANO m3					0,38	111,32	42,30
175 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.010)					0,38		
	SOMMANO m3					0,38	27,30	10,37
	SOTTO SERVIZI (Cat 7)							
176 PR.A15.A10. 025	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm - LOTTO 3 - Caditoie nuova piazza pubblica 60x60x120cm - LOTTO 3 - Pozzetto nuova piazza pubblica 60x60x180cm					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	37,06	222,36
177 65.C10.B30. 020	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta ... escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni - LOTTO 3 - Caditoie nuova piazza pubblica 60x60x120cm - LOTTO 3 - Pozzetto nuova piazza pubblica 60x60x180cm					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	53,28	319,68
178 PR.A15.A10. 055	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm - LOTTO 3 - Prolunga per caditoie da 60x60x120cm - LOTTO 3 - Prolunga per pozzetto da 60x60x180cm					5,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		1'333'334,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		1'333'334,48
	SOMMANO cad					7,00	34,02	238,14
179 65.C10.B40. 020	Sola posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfranco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm - LOTTO 3 - Prolunga per caditoie da 60x60x120cm - LOTTO 3 - Prolunga per pozzetto da 60x60x180cm					5,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	26,32	184,24
180 PR.A15.B10. 020	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. - LOTTO 3 - Caditoie piazzale pubblico	5,00			56,000	280,00		
	SOMMANO Kg					280,00	2,85	798,00
181 PR.A15.B15. 030	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t...mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. - LOTTO 3 - Chiusino piazzale pubblico	1,00			64,000	64,00		
	SOMMANO Kg					64,00	2,53	161,92
182 20.A85.A30. 020	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 60 fino a 90 kg. - LOTTO 3 - Caditoie piazzale pubblico - LOTTO 3 - Chiusino piazzale pubblico					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	41,03	246,18
	OPERE IN CLS (Cat 4)							
183 20.A54.B50. 010	Intonaco a tenuta d'acqua per pozzetti, condotte, intercapedini, cisterne etc. eseguito con malta cementizia dosata a 500 kg di cemento 32.5, lisciato a filo di cazzuola, spessore minimo di 2 cm. - LOTTO 3 - Intonaco per impermeabilizzazione bordi caditoie - LOTTO 3 - Intonaco per impermeabilizzazione fondo caditoie - LOTTO 3 - Intonaco per impermeabilizzazione bordo pozzetto - LOTTO 3 - Intonaco per impermeabilizzazione fondo pozzetto	5,00 5,00 1,00 1,00	4,00 1,00 1,00 1,00	0,600 0,600 0,600 0,600	1,200 0,600 1,800 0,600	14,40 1,80 1,08 0,36		
	SOMMANO m2					17,64	24,60	433,94
	RIEMPIMENTI (Cat 3)							
184 15.B10.B10. 010	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. - LOTTO 3 - Riempimento esterno di caditoie 60x60x120cm - LOTTO 3 - Riempimento esterno di pozzetti 60x60x180cm	5,00 1,00	0,28 0,28		1,200 1,800	1,68 0,50		
	SOMMANO m3					2,18	14,68	32,00
	SOTTO SERVIZI (Cat 7)							
185 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. - LOTTO 3 - Scavo per collegamento tra pozzetti		51,81	0,500	1,900	49,22		
	A R I P O R T A R E					49,22		1'335'428,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,22		1'335'428,90
	- LOTTO 3 - Scavo per collegamento tra pozzetti - LOTTO 3 - Scavo per collegamento tra pozzetti - LOTTO 3 - Scavo per collegamento tra pozzetti - LOTTO 3 - Scavo per collegamento tra pozzetti		16,89 25,48 1,95 8,83	0,500 0,500 0,500 0,500	1,300 1,300 1,300 1,300	10,98 16,56 1,27 5,74		
	SOMMANO m3					83,77	175,13	14'670,64
186 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. - LOTTO 3 - Sottofondo da 10 cm - LOTTO 3 - Sottofondo da 10 cm - LOTTO 3 - Sottofondo da 10 cm - LOTTO 3 - Sottofondo da 10 cm - LOTTO 3 - Sottofondo da 10 cm		51,81 16,89 25,48 1,95 8,83	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,55 0,51 0,76 0,06 0,26		
	SOMMANO m3					3,14	111,32	349,54
187 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (20.A20.B01.010)					3,14		
	SOMMANO m3					3,14	27,30	85,72
188 PR.A13.G10. 040	Tubo in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico PN-3,2 UNI EN 12666-1 2011 diam. 160 mm - LOTTO 3 - Tubi per collegamento pozzetti - LOTTO 3 - Tubi per collegamento pozzetti - LOTTO 3 - Tubi per collegamento pozzetti - LOTTO 3 - Tubi per collegamento pozzetti - LOTTO 3 - Tubi per collegamento pozzetti		51,81 16,89 25,48 1,95 8,83			51,81 16,89 25,48 1,95 8,83		
	SOMMANO m					104,96	15,48	1'624,78
189 20.A85.A10. 010	Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfiacco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (20.A85.A10.010)					104,96		
	SOMMANO m					104,96	13,46	1'412,76
190 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. - LOTTO 3 - Tubi in PVC da 160mm *(lung.=51,81+16,89+25,48+1,95+8,83)		104,96	0,020		-2,10		
	- LOTTO 3 - Riempimento scavi per canalizzazioni - LOTTO 3 - Riempimento scavi per canalizzazioni - LOTTO 3 - Riempimento scavi per canalizzazioni - LOTTO 3 - Riempimento scavi per canalizzazioni - LOTTO 3 - Riempimento scavi per canalizzazioni		51,81 16,89 25,48 1,95 8,83	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	1,800 1,200 1,200 1,200 1,200	46,63 10,13 15,29 1,17 5,30		
	Sommano positivi m3					78,52		
	Sommano negativi m3					-2,10		
	SOMMANO m3					76,42	19,51	1'490,95
	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI (SpCat 2) TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA (Cat 8)							
191 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro primi 5 km. - LOTTO 1 - Asportazione parziale di pavimentazione in conglomerato							
	A R I P O R T A R E							1'355'063,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'355'063,29
	bituminoso - LOTTO 1 - Demolizione cordoli - LOTTO 1 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LOTTO 1 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LOTTO 1 - Riposizionamento Semaforo - LOTTO 1 - Scavo per messa a dimora di piante Rotonda SOMMANO m3/km	2972,00			0,030	89,16 15,03 0,08 0,08 0,20 4,05 <hr/> 108,60		1,42 154,21
192 N.P. 27	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente dagli scavi. - LOTTO 1 - Vedi voce precedente (25.A15.A10.010) SOMMANO m3					108,60 <hr/> 108,60		26,00 2'823,60
	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI (SpCat 3) FASE 2 (SbCat 2)							
193 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro primi 5 km. - LOTTO 2 - Asportazione parziale di pavimentazione in conglomerato bituminoso - LOTTO 2 - Demolizione cordoli - LOTTO 2 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LOTTO 2 - Scavo per messa a dimora di piante Via Siffredi SOMMANO m3/km	420,00			0,030	12,60 8,41 0,16 15,00 <hr/> 36,17		1,42 51,36
194 N.P. 27	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente dagli scavi. - LOTTO 2 - Vedi voce precedente (25.A15.A10.010) SOMMANO m3					36,17 <hr/> 36,17		26,00 940,42
	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA (SpCat 4) FASE 1 (SbCat 1)							
195 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro primi 5 km. - LOTTO 3 - Scavo per messa a dimora di piante Piazzale e Via Buccari - LOTTO 3 - Riposizionamento Sistema di illuminazione - LOTTO 3 - Scavo per caditoie 60x60x120cm - LOTTO 3 - Scavo per pozzetto 60x60x180cm - LOTTO 3 - Scavo per collegamento tra pozzetti SOMMANO m3/km					41,70 0,52 2,48 0,72 7,35 <hr/> 52,77		1,42 74,93
196 N.P. 27	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente dagli scavi. - LOTTO 3 - Vedi voce precedente (25.A15.A10.010) SOMMANO m3					52,77 <hr/> 52,77		26,00 1'372,02
	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' (SpCat 5)							
197 25.A15.A10.	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli							
	A R I P O R T A R E							1'360'479,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'360'479,83
010	eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro primi 5 km. - LOTTO 4 - Riposizionamento Sistema di illuminazione SOMMANO m3/km					0,12 <hr/> 0,12	1,42	0,17
198 N.P. 27	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente dagli scavi. - LOTTO 4 - Vedi voce precedente (25.A15.A10.010) SOMMANO m3					0,12 <hr/> 0,12	26,00	3,12
	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO (SpCat 6)							
199 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro primi 5 km. - LOTTO 5 - Asportazione parziale di pavimentazione in conglomerato bituminoso - LOTTO 5 - Demolizione cordoli - LOTTO 5 - Scavo per messa a dimora di piante Via Albareto SOMMANO m3/km					443,55 20,96 2,50 <hr/> 467,01	1,42	663,15
200 N.P. 27	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente dagli scavi. - LOTTO 5 - Vedi voce precedente (25.A15.A10.010) SOMMANO m3					467,01 <hr/> 467,01	26,00	12'142,26
	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO (SpCat 7)							
201 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro primi 5 km. - LOTTO 6 - Scavo per messa a dimora di piante Via Albareto - LOTTO 6 - Demolizione cordoli - LOTTO 6 - Riposizionamento Sistema di illuminazione SOMMANO m3/km					2,50 4,96 0,12 <hr/> 7,58	1,42	10,76
202 N.P. 27	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente dagli scavi. - LOTTO 6 - Vedi voce precedente (25.A15.A10.010) SOMMANO m3					7,58 <hr/> 7,58	26,00	197,08
	LOTTO 7 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE VIA BUCCARI (SpCat 8) FASE 2 (SbCat 2)							
203 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro primi 5 km. - LOTTO 7 - Scarifica marciapiede Via Buccari - LOTTO 7 - Demolizione cordoli - LOTTO 7 - Riposizionamento Sistema di illuminazione					170,70 3,64 0,04		
	A R I P O R T A R E					174,38		1'373'496,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	1'228'244,22	89,114-(100,000)
M:001	FORMAZIONE DI CANTIERE euro	25'000,00	1,814-(2,035)
M:001.001	FORMAZIONE DI CANTIERE euro	25'000,00	1,814-(2,035)
M:001.001.001	FASE 1 euro	20'000,00	1,451-(1,628)
M:001.001.002	FASE 2 euro	5'000,00	0,363-(0,407)
M:002	LOTTO 1 - NUOVA ROTONDA E VIABILITA' VIA SIFFREDI euro	186'934,59	13,563-(15,220)
M:002.002	SCAVI, SCARIFICHE euro	19'833,25	1,439-(1,615)
M:002.002.001	FASE 1 euro	19'833,25	1,439-(1,615)
M:002.004	OPERE IN CLS euro	5'348,65	0,388-(0,435)
M:002.004.001	FASE 1 euro	5'348,65	0,388-(0,435)
M:002.005	PAVIMENTAZIONI euro	142'408,33	10,332-(11,594)
M:002.005.001	FASE 1 euro	142'408,33	10,332-(11,594)
M:002.008	TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA euro	2'977,81	0,216-(0,242)
M:002.008.001	FASE 1 euro	2'977,81	0,216-(0,242)
M:002.009	DEMOLIZIONI euro	1'326,55	0,096-(0,108)
M:002.009.001	FASE 1 euro	1'326,55	0,096-(0,108)
M:002.012	ILLUMINAZIONE euro	15'040,00	1,091-(1,225)
M:002.012.001	FASE 1 euro	15'040,00	1,091-(1,225)
M:003	LOTTO 2 - VIALE ALBERATO SU VIA SIFFREDI euro	144'946,04	10,516-(11,801)
M:003.002	SCAVI, SCARIFICHE euro	8'725,35	0,633-(0,710)
M:003.002.002	FASE 2 euro	8'725,35	0,633-(0,710)
M:003.004	OPERE IN CLS euro	2'064,61	0,150-(0,168)
M:003.004.002	FASE 2 euro	2'064,61	0,150-(0,168)
M:003.005	PAVIMENTAZIONI euro	100'585,35	7,298-(8,189)
M:003.005.002	FASE 2 euro	100'585,35	7,298-(8,189)
M:003.008	TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA euro	991,78	0,072-(0,081)
M:003.008.002	FASE 2 euro	991,78	0,072-(0,081)
M:003.009	DEMOLIZIONI euro	742,27	0,054-(0,060)
M:003.009.002	FASE 2 euro	742,27	0,054-(0,060)
M:003.010	OPERE IN FERRO euro	17'836,68	1,294-(1,452)
M:003.010.002	FASE 2 euro	17'836,68	1,294-(1,452)
M:003.012	ILLUMINAZIONE euro	14'000,00	1,016-(1,140)
M:003.012.002	FASE 2 euro	14'000,00	1,016-(1,140)
M:004	LOTTO 3 - NUOVA PIAZZA PUBBLICA euro	647'893,92	47,007-(52,750)
M:004.002	SCAVI, SCARIFICHE euro	7'895,33	0,573-(0,643)
M:004.002.001	FASE 1 euro	7'895,33	0,573-(0,643)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:004.003	RIEMPIMENTI euro	17'220,28	1,249-(1,402)
M:004.003.001	FASE 1 euro	17'220,28	1,249-(1,402)
M:004.004	OPERE IN CLS euro	86'472,89	6,274-(7,040)
M:004.004.001	FASE 1 euro	86'472,89	6,274-(7,040)
M:004.005	PAVIMENTAZIONI euro	368'101,20	26,707-(29,970)
M:004.005.001	FASE 1 euro	368'101,20	26,707-(29,970)
M:004.006	ARREDO URBANO euro	19'608,52	1,423-(1,596)
M:004.006.001	FASE 1 euro	19'608,52	1,423-(1,596)
M:004.007	SOTTO SERVIZI euro	21'804,91	1,582-(1,775)
M:004.007.001	FASE 1 euro	21'804,91	1,582-(1,775)
M:004.008	TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA euro	1'446,95	0,105-(0,118)
M:004.008.001	FASE 1 euro	1'446,95	0,105-(0,118)
M:004.010	OPERE IN FERRO euro	79'827,84	5,792-(6,499)
M:004.010.001	FASE 1 euro	79'827,84	5,792-(6,499)
M:004.012	ILLUMINAZIONE euro	45'516,00	3,302-(3,706)
M:004.012.001	FASE 1 euro	45'516,00	3,302-(3,706)
M:005	LOTTO 4 - PARCHEGGIO MOTO - VIABILITA' euro	30'523,09	2,215-(2,485)
M:005.002	SCAVI, SCARIFICHE euro	21,02	0,002-(0,002)
M:005.002.001	FASE 1 euro	21,02	0,002-(0,002)
M:005.003	RIEMPIMENTI euro	602,78	0,044-(0,049)
M:005.003.001	FASE 1 euro	602,78	0,044-(0,049)
M:005.004	OPERE IN CLS euro	879,24	0,064-(0,072)
M:005.004.001	FASE 1 euro	879,24	0,064-(0,072)
M:005.005	PAVIMENTAZIONI euro	16'616,76	1,206-(1,353)
M:005.005.001	FASE 1 euro	16'616,76	1,206-(1,353)
M:005.008	TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA euro	3,29	0,000-(0,000)
M:005.008.001	FASE 1 euro	3,29	0,000-(0,000)
M:005.012	ILLUMINAZIONE euro	12'400,00	0,900-(1,010)
M:005.012.001	FASE 1 euro	12'400,00	0,900-(1,010)
M:006	LOTTO 5 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA ALBARETO euro	81'693,73	5,927-(6,651)
M:006.002	SCAVI, SCARIFICHE euro	6'899,20	0,501-(0,562)
M:006.002.001	FASE 1 euro	6'899,20	0,501-(0,562)
M:006.003	RIEMPIMENTI euro	1'959,51	0,142-(0,160)
M:006.003.001	FASE 1 euro	1'959,51	0,142-(0,160)
M:006.004	OPERE IN CLS euro	1'914,71	0,139-(0,156)
M:006.004.001	FASE 1 euro	1'914,71	0,139-(0,156)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:006.005	PAVIMENTAZIONI euro	39'526,97	2,868-(3,218)
M:006.005.001	FASE 1 euro	39'526,97	2,868-(3,218)
M:006.006	ARREDO URBANO euro	2'024,00	0,147-(0,165)
M:006.006.001	FASE 1 euro	2'024,00	0,147-(0,165)
M:006.008	TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA euro	12'805,41	0,929-(1,043)
M:006.008.001	FASE 1 euro	12'805,41	0,929-(1,043)
M:006.009	DEMOLIZIONI euro	1'849,93	0,134-(0,151)
M:006.009.001	FASE 1 euro	1'849,93	0,134-(0,151)
M:006.010	OPERE IN FERRO euro	2'654,00	0,193-(0,216)
M:006.010.001	FASE 1 euro	2'654,00	0,193-(0,216)
M:006.012	ILLUMINAZIONE euro	12'060,00	0,875-(0,982)
M:006.012.001	FASE 1 euro	12'060,00	0,875-(0,982)
M:007	LOTTO 6 - NUOVO COLLEGAMENTO PUBBLICO TRA VIA SIFFREDI E VIA ALBARETO euro	95'055,63	6,897-(7,739)
M:007.002	SCAVI, SCARIFICHE euro	458,85	0,033-(0,037)
M:007.002.001	FASE 1 euro	458,85	0,033-(0,037)
M:007.003	RIEMPIMENTI euro	4'219,48	0,306-(0,344)
M:007.003.001	FASE 1 euro	4'219,48	0,306-(0,344)
M:007.004	OPERE IN CLS euro	4'081,74	0,296-(0,332)
M:007.004.001	FASE 1 euro	4'081,74	0,296-(0,332)
M:007.005	PAVIMENTAZIONI euro	71'497,95	5,187-(5,821)
M:007.005.001	FASE 1 euro	71'497,95	5,187-(5,821)
M:007.008	TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA euro	207,84	0,015-(0,017)
M:007.008.001	FASE 1 euro	207,84	0,015-(0,017)
M:007.009	DEMOLIZIONI euro	437,77	0,032-(0,036)
M:007.009.001	FASE 1 euro	437,77	0,032-(0,036)
M:007.010	OPERE IN FERRO euro	2'654,00	0,193-(0,216)
M:007.010.001	FASE 1 euro	2'654,00	0,193-(0,216)
M:007.012	ILLUMINAZIONE euro	11'498,00	0,834-(0,936)
M:007.012.001	FASE 1 euro	11'498,00	0,834-(0,936)
M:008	LOTTO 7 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE VIA BUCCARI euro	16'197,22	1,175-(1,319)
M:008.002	SCAVI, SCARIFICHE euro	3'234,77	0,235-(0,263)
M:008.002.002	FASE 2 euro	3'234,77	0,235-(0,263)
M:008.005	PAVIMENTAZIONI euro	4'359,68	0,316-(0,355)
M:008.005.002	FASE 2 euro	4'359,68	0,316-(0,355)
M:008.008	TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA euro	4'781,50	0,347-(0,389)
M:008.008.002	FASE 2 euro	4'781,50	0,347-(0,389)
M:008.009	DEMOLIZIONI euro	321,27	0,023-(0,026)
	A RIPORTARE		

