Legenda

- 66.77 — Quote assolute da rilievo
- ±0.00 — Quote relative di progetto
- Linea di confine catastale
- N — Orientamento
- NUOVO PAVIMENTO RIALZATO RISPETTO AL SOLAIO ESISTENTE (+1.05 m)

S.P. = Superficie Pavimento (in mq)
S.F.R. = Superficie Finestrata Realizzata (in mq)

Piano	Locale	Destinazione	S.P.	1/8 S.P.	S.F.R.	Note
Terra	01	Dispensa	14,00	1,750	1,927	
Terra	02	Cucina	32,40	4,050	3,854	AERAZIONE NATURALE+FORZATA
Terra	03	Dispensa	9,30	AERAZIONE FORZATA		
Terra	04	WC disabili di piano	3,30	AERAZIONE FORZATA		
Terra	05	Box riabilitazione	6,00	AERAZIONE FORZATA		
Terra	06	Palestra di struttura con deposito	30,00	3,750	2,520	AERAZIONE NATURALE+FORZATA
Terra	07	Soggiorno di struttura/ sala da pranzo	106,00	13,250	29,534	
Terra	08	Camera mortuaria	14,80	1,850	3,603	
Terra	09	Cappella	25,0	3,125	2,2	AERAZIONE NATURALE+FORZATA
Terra	10	Spogliatoio personale (uomini)	7,00	AERAZIONE FORZATA		
Terra	11	WC spogliatoio (uomini)	10,00	AERAZIONE FORZATA		
Terra	12	Spogliatoio personale (donne)	11,50	AERAZIONE FORZATA		
Terra	13	WC spogliatoio (donne)	9,00	AERAZIONE FORZATA		
Terra	14	Deposito sporco di struttura	7,30	AERAZIONE FORZATA		
Terra	15	Deposito pulito di struttura	2,30	AERAZIONE FORZATA		
Terra		Locale tecnico	2,40			
Terra		Deposito	2,00			

S.P. = Superficie Pavimento (in mq)
S.F.R. = Superficie Finestrata Realizzata (in mq)

Piano	Locale	Destinazione	S.P.	1/8 S.P.	S.F.R.	Note
Rialzato	01	Camera 0.1	18,20	2,275	2,520	
Rialzato	02	WC	3,53	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	03	WC	3,53	0,441	2,520	
Rialzato	04	Camera 0.2	21,80	2,725	2,520	AERAZIONE NATURALE+FORZATA
Rialzato	05	Locale soggiorno di modulo	24,50	3,062	5,040	
Rialzato	06	Accoglienza+ area amministrazione	40,00	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	07	Camera 0.3	23,70	2,962	13,595	
Rialzato	08	WC	3,71	0,463	1,100	
Rialzato	09	Camera 0.4	18,70	2,337	3,620	
Rialzato	10	WC	3,23	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	11	WC	3,23	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	12	Camera 0.5	18,20	2,275	3,620	
Rialzato	13	Camera 0.6	19,40	2,425	3,620	
Rialzato	14	WC	3,23	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	15	WC	3,23	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	16	Camera 0.7	20,20	2,525	5,040	
Rialzato	17	Camera 0.8	20,30	2,537	2,680	
Rialzato	18	WC	3,105	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	19	Locale lavoro personale/controllo	9,00	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	20	WC disabili di piano	3,72	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato	21	Deposito carrozzine	2,90			
Rialzato	22	Ambulatorio di struttura	13,70	1,712	1,297	AERAZIONE NATURALE+FORZATA
Rialzato		Locale sporco	2,00	AERAZIONE FORZATA		
Rialzato		Vuotatoio-lavapadelle	1,24	AERAZIONE FORZATA		

70 POSTI LETTO

MODULO A 16 P.L.

PIANO RIALZATO

CAMERA 0.1 (n.2 posti letto)	18.2 mq	16 P.L.
CAMERA 0.2 (n.2 posti letto)	21.8 mq	
CAMERA 0.3 (n.2 posti letto)	23.7 mq	
CAMERA 0.4 (n.2 posti letto)	18.7 mq	
CAMERA 0.5 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 0.6 (n.2 posti letto)	19.4 mq	
CAMERA 0.7 (n.2 posti letto)	20.2 mq	
CAMERA 0.8 (n.2 posti letto)	20.3 mq	

MODULO B 18 P.L.

PIANO PRIMO

CAMERA 1.1 (n.2 posti letto)	18.2 mq	18 P.L.
CAMERA 1.2 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 1.3 (n.2 posti letto)	18.9 mq	
CAMERA 1.4 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 1.5 (n.2 posti letto)	18.7 mq	
CAMERA 1.6 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 1.7 (n.2 posti letto)	19.4 mq	
CAMERA 1.8 (n.2 posti letto)	20.6 mq	
CAMERA 1.9 (n.2 posti letto)	18.3 mq	

MODULO C 18 P.L.

PIANO SECONDO

CAMERA 2.1 (n.2 posti letto)	18.2 mq	18 P.L.
CAMERA 2.2 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 2.3 (n.2 posti letto)	18.9 mq	
CAMERA 2.4 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 2.5 (n.2 posti letto)	18.7 mq	
CAMERA 2.6 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 2.7 (n.2 posti letto)	19.4 mq	
CAMERA 2.8 (n.2 posti letto)	20.6 mq	
CAMERA 2.9 (n.2 posti letto)	18.3 mq	

MODULO D 18 P.L.

PIANO TERZO

CAMERA 3.1 (n.2 posti letto)	18.2 mq	18 P.L.
CAMERA 3.2 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 3.3 (n.2 posti letto)	18.9 mq	
CAMERA 3.4 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 3.5 (n.2 posti letto)	18.7 mq	
CAMERA 3.6 (n.2 posti letto)	18.2 mq	
CAMERA 3.7 (n.2 posti letto)	19.4 mq	
CAMERA 3.8 (n.2 posti letto)	20.6 mq	
CAMERA 3.9 (n.2 posti letto)	18.3 mq	

D	08/04/2019	Revisione
C	10/12/2018	Revisione
A	23/04/2018	Prima Emissione
Codice Revisionale	Data Revisione	Descrizione Revisionale

Il committente:

RO. & MAR. S.R.L.
Sede Legale: Piazza Verdi, 14 - 57025 Piombino (LI)
Sede Amministrativa: Piazza del Portello, 6/2 - 16124 GENOVA
P.IVA: 01566070064

Realizzazione di nuova Residenza Protetta
con funzione di RSA di mantenimento per 70 posti letto
Via del Sole, 9 / Via Copernico, 4 - 16132 GENOVA

Il progettista:

Mariachiara Suriani
Architetto
via e. de amicis 55 20123 milano
tel. 0236635171 cell. 3358416857
m.suriani@mariachiarasuriani.com

Titolo documento: PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO Piante piani terra e rialzato	Scala: 1:100	BC09
sostituisce il:	sostituito da:	