

QUESTIONARIO A

- 1) Il codice dei contratti (Dlgs n. 50/16) prevede che:
 - A) L'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta
 - B) L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti**
 - C) L'aggiudicazione diventa efficace decorsi 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione

- 2) Il contratto d'appalto, ai sensi del Dlgs 50/16:
 - A) Non può essere stipulato prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione**
 - B) Non può essere stipulato prima di 30 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
 - C) Non può essere stipulato prima di 40 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

- 3) La registrazione delle misurazioni sul libretto delle misure deve essere eseguita in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa?
 - A) mai
 - B) sì, ma solo se l'Impresa ha apposto riserve
 - C) sempre**

- 4) Le partizioni REI 120 di confinamento tra i compartimenti ai fini antincendio si può realizzare con pareti in:
 - A) Mattoni forati da 8 cm
 - B) cartongesso da 8 cm
 - C) gas beton di spessore 30 cm**

- 5) Si definiscono "interventi di riparazione o locali" ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2018:
 - A) interventi che interessino molteplici elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti
 - B) interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;**
 - C) interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza future

- 6) Nelle carpenterie metalliche strutturali le unioni con saldature a piena penetrazione devono essere realizzate con
 - A) materiali d'apporto aventi resistenza uguale o maggiore a quella degli elementi collegati**
 - B) materiali d'apporto aventi resistenza minore a quella degli elementi collegati
 - C) materiali d'apporto aventi resistenza doppia di quella degli elementi collegati

- 7) Nell'armatura dei pilastri, nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono avere diametro:
- A) maggiore od uguale a 6 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm
 - B) maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm**
 - C) maggiore od uguale a 24 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm
- 8) Il progetto della manutenzione straordinaria di un impalcato stradale in carpenteria metallica necessita di una preventiva:
- A) Prova di carico
 - B) Chiusura della viabilità a tutti i mezzi
 - C) Indagine strumentale con una campionatura degli spessori di armatura**
- 9) Nel patrimonio storico e vincolato del comune si rende sempre più necessaria l'interpretazione di quadri fessurativi e dissesti con evidenti cinematismi in atto che richiedono una preventiva:
- A) capillare campionatura degli intonaci affrescati delle volte
 - B) esecuzione di indagini geognostiche in aderenza alla muratura dei piani superiori
 - C) osservazione, rilievo e restituzione grafica integrale del sistema di lesioni che manifesta l'edificio in esame.**
- 10) Le prove per la determinazione della resistenza del singolo palo di fondazione (prove di progetto) devono essere eseguite su pali appositamente realizzati (pali pilota) con caratteristiche:
- A) Identici, per geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi sufficientemente vicini**
 - B) Superiori, per geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi sufficientemente vicini
 - C) Differenti, per geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi sufficientemente vicini
- 11) Il dimensionamento idraulico delle opere d'arte a servizio di un corpo stradale, come cunette, fossi di guardia, etc. è direttamente collegato alle portate massime da smaltire che dipendono prevalentemente da:
- A) Dalla larghezza della cunetta e dalla pendenza trasversale
 - B) Dall'estensione del bacino imbrifero, la natura delle terre e l'intensità di pioggia**
 - C) Dalla velocità massima dei veicoli imposta sulla viabilità in caso di pioggia

12) Nei cantieri stradali, quando occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, ai sensi del D.P.R. 495/92?

- A) Se la larghezza della strettoia è inferiore a 6,00 m
- B) Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m**
- C) Se la larghezza della strettoia è inferiore a 6,50 m

13) Ai sensi dell'art. 82 del DPR 380/2001, ai fini dell'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, il rilascio del permesso di costruire per le opere è subordinato:

- A) alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio competente della Asl azienda sanitaria locale.
- B) alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.**
- C) alla verifica della conformità del progetto compiuta da un tecnico iscritto ad un Ordine Professionale.

14) Il certificato di agibilità:

- A) attesta solo il rispetto delle norme antincendio
- B) attesta il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.
- C) attesta la sussistenza ed il rispetto delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici**

15) Il P.I.M.U.S. è redatto:

- A) dal coordinatore della sicurezza
- B) dal responsabile dei lavori
- C) dal datore di lavoro a mezzo di persona competente**