LAVORO:	E 834

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)

TOT SERRAMENTI 61,1292 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	OK
NE	0	20,4492	0	69,92	0,9	OK
E	0	0	0	0	0	OK
SE	0	4,16	0	14,34	0	OK
S	0	0	0	0	0	OK
SW	25,344	6,336	82,24	20,56	0	OK
W	0	0	0	0	0	
NW	0	0,81	0	3,04	0	
NR	4,03	0	12,52	0	0	
						202,62
Totale	29,374	31,7552	94,76	107,86	0,9	61,1292

RIEPILOGO SERRAMENTI S1

TOT SERRAMENTI 57,7792 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	20,4492	0	69,92	0,9	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	0,81	0	3,04	0	
S	0	0	0	0	0	
SW	25,344	6,336	82,24	20,56	0	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	0,81	0	3,04	0	
NR	4,03	0	12,52	0	0	
						191,32
Totale	29,374	28,4052	94,76	96,56	0,9	57,7792

RIEPILOGO SERRAMENTI S2

TOT SERRAMENTI 3,35 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	3,35	0	11,3	0	
S	0	0	0	0	0	
SW	0	0	0	0	0	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	0	0	0	0	
NR	0	0	0	0	0	
						11,3
Totale	0	3,35	0	11,3	0	3,35

RIEPILOGO SERRAMENTI S3

TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	
SW	0	0	0	0	0	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	0	0	0	0	
NR	0	0	0	0	0	
						0
Totale	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO MURATURE

[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]

	M1	M2	M3	M4	M5			
N	0	0	0	0	0			
NE	88,0338	0	0	0	0			
E	0	0	0	0	0			
SE	61,903	0	0	0	0			
S	0	0	0	0	0			
SW	15,324	62,379	0	0	0			
W	0	0	0	0	0			
NW	42,2934	0	0	0	0			
AD	0	0	0	0	0	0		
NR	0	0	18,9296	0	0			
TOTALE	207,5542	62,379	18,9296	0	0	288,8628	288,863	OK

RIEPILOGO PORTE

N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0
TOTALE PORTE	0

CASSONETTI

N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0
TOT. CASSONETTI	0

VOLUME NETTO RISCALDATO	1.266,22	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	1.802,87	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	59,06	mq
AREA COPERTURA	499,41	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	440,35	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	3,01	m
ALTEZZA LORDA	3,61	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	420,67	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	499,41	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	1.082,19	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	1.349,71	mq
RAPPORTO S/V	0,75	

CERTIFICATI BIANCHI	
Totale murature (muri+sottof+cassonetti)	290,6628
Totale Area Serramenti	61,1292
Totale Area Vetri	48,14
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	78,75%