LAVORO:	E968

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)

TOT SERRAMENTI 154,02 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	OK
NE	6,72	13,13	25,38	46,88	5,2	OK
E	0	0	0	0	0	OK
SE	5,6	69,85	14,08	288,58	24,6	OK
S	0	0	0	0	0	OK
SW	6,72	9,75	25,38	34,86	3,9	OK
W	0	0	0	0	0	
NW	5,6	36,65	14,08	158,56	11,3	
NR	0	0	0	0	0	
						607,8
Totale	24,64	129,38	78,92	528,88	45	154,02

RIEPILOGO SERRAMENTI S1

TOT SERRAMENTI 129,38 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	13,13	0	46,88	5,2	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	69,85	0	288,58	24,6	
S	0	0	0	0	0	
SW	0	9,75	0	34,86	3,9	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	36,65	0	158,56	11,3	
NR	0	0	0	0	0	
						528,88
Totale	0	129,38	0	528,88	45	129,38

RIEPILOGO SERRAMENTI S2

TOT SERRAMENTI 24,64 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	6,72	0	25,38	0	0	
E	0	0	0	0	0	
SE	5,6	0	14,08	0	0	
S	0	0	0	0	0	
SW	6,72	0	25,38	0	0	
W	0	0	0	0	0	
NW	5,6	0	14,08	0	0	
NR	0	0	0	0	0	
						78,92
Totale	24,64	0	78,92	0	0	24,64

RIEPILOGO SERRAMENTI S3

TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	
SW	0	0	0	0	0	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	0	0	0	0	
NR	0	0	0	0	0	
						0
Totale	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO MURATURE

[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]

	M1	M2	M3	M4	M5			
N	0	0	0	0	0			
NE	0	0	63,5518	61,6714	0			
E	0	0	0	0	0			
SE	38,85	0	60,6038	62,5982	0			
S	0	0	0	0	0			
SW	55,44	0	62,8106	66,7296	0			
W	0	0	0	0	0			
NW	48,744	0	83,7368	84,8542	0			
AD	0	0	0	0	0	0		
NR	0	54,684	0	0	0			
TOTALE	143,034	54,684	270,703	275,8534	0	744,2744	744,274	OK

RIEPILOGO PORTE

N	0
NE	0
E	0
SE	5,72
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	2,52
TOTALE PORTE	8,24

CASSONETTI

N	0
NE	2,0328
E	0
SE	9,8604
S	0
SW	2,3958
W	0
NW	5,1414
NR	0
TOT. CASSONETTI	19,4304

VOLUME NETTO RISCALDATO	3.059,38	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	4.138,19	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	334,14	mq
AREA COPERTURA	341,26	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	7,12	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	4,23	m
ALTEZZA LORDA	4,61	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	723,48	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	897,07	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	2.137,47	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	1.653,48	mq
RAPPORTO S/V	0,40	

CERTIFICATI BIANCHI	
Totale murature (muri+sottof+cassonetti)	853,7048
Totale Area Serramenti	154,02
Totale Area Vetri	118,39
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	76,87%