

LAVORO:	Genova - E971
---------	---------------

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)

TOT SERRAMENTI 103,335 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	44,999	0	238,64	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	5,948	0	20,12	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	45	0	244,8	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	7,388	0	31,08	0
NR	0	0	0	0	0

OK
OK
OK
OK
OK
OK

Totale	0	103,335	0	534,64	0
--------	---	---------	---	--------	---

534,64
103,335

RIEPILOGO SERRAMENTI S1

TOT SERRAMENTI 103,335 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	44,999	0	238,64	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	5,948	0	20,12	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	45	0	244,8	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	7,388	0	31,08	0
NR	0	0	0	0	0

534,64
103,335

Totale	0	103,335	0	534,64	0
--------	---	---------	---	--------	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S2

TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

0
0

Totale	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S3

TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

0
0

Totale	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

RIEPILOGO MURATURE

[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]					
	M1	M2	M3	M4	M5
N	0	0	0	0	0
NE	111,3052	47,8984	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	24,2087	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	139,0864	15,8483	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	20,1423	5,3935	0	0	0
AD	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

0

TOTALE	270,5339	93,3489	0	0	0
--------	----------	---------	---	---	---

363,8828 363,883 OK

RIEPILOGO PORTE

N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0

TOTALE PORTE	0
--------------	---

CASSONETTI

N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0

TOT. CASSONETTI	0
-----------------	---

VOLUME NETTO RISCALDATO	1.069,74	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	1.449,82	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	6,53	mq
AREA COPERTURA	309,13	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	0,00	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	302,60	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	4,09	m
ALTEZZA LORDA	4,69	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	261,55	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	309,13	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	840,43	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	782,88	mq
GRADI GIORNO	1522	ZONA CLIMATICA D
RAPPORTO S/V	0,54	

Totale murature (muri+sottof+cassonetti)	363,8828
Totale Area Serramenti	103,335
Totale Area Vetri	72,8214
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	70,47%

PIANO	Superficie lorda [m ²]	Superficie netta [m ²]	h lorda [m]	h netta [m]	Volume lordo [m ³]	Volume netto [m ³]
P1	309,13	261,55	4,69	4,09	1.449,82	1.069,74