

LAVORO:	E_832
---------	-------

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)					
TOT SERRAMENTI 410,0628 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	111,5475	0	334,34	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	12,42	0	37,04	0
SE	0	0	0	0	0
S	95,66	182,7553	232,94	527,72	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	6,38	0	20,2	0
NW	0	0	0	0	0
NR	1,3	0	6,9	0	0

1159,14
410,0628

Totale	96,96	313,1028	239,84	919,3	0
--------	-------	----------	--------	-------	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S2					
TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

0
0

Totale	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

RIEPILOGO MURATURE					
[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]					
	M1	M2	M3	M4	M5
N	143,5375	21,295	0	36,4185	59,87
NE	0	0	0	0	0
E	63,0785	20,0075	0	109,105	0
SE	0	0	0	0	0
S	202,387	0	13,03405	0	188,3672
SW	0	0	0	0	0
W	0	18,27	0	135,739	0
NW	0	0	0	0	0
AD	0	0	0	0	0
NR	0	318,3875	148,518	101,7285	32,6025

0

TOTALE	409,003	377,96	161,5521	382,991	280,8397
--------	---------	--------	----------	---------	----------

1612,3458 1612,346 OK

VOLUME NETTO RISCALDATO	7.039,92	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	9.045,21	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	836,67	mq
AREA COPERTURA	0,00	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	0,00	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	997,72	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	3,02	m
ALTEZZA LORDA	3,36	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	2.334,68	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	2.689,43	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	6.145,72	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	3.887,58	mq
RAPPORTO S/V	0,43	

RIEPILOGO SERRAMENTI S1					
TOT SERRAMENTI 410,0628 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	111,5475	0	334,34	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	12,42	0	37,04	0
SE	0	0	0	0	0
S	95,66	182,7553	232,94	527,72	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	6,38	0	20,2	0
NW	0	0	0	0	0
NR	1,3	0	6,9	0	0

1159,14
410,0628

Totale	96,96	313,1028	239,84	919,3	0
--------	-------	----------	--------	-------	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S3					
TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

0
0

Totale	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

RIEPILOGO PORTE	
N	0
NE	0
E	6,818
SE	0
S	0
SW	0
W	4,14
NW	0
NR	19,824
TOTALE PORTE	30,782

CASSONETTI	
N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0
TOT. CASSONETTI	0

CERTIFICATI BIANCHI	
Totale murature (muri+sottotof+cassonetti)	1612,346
Totale Area Serramenti	410,0628
Totale Area Vetri	307,5748
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	75,01%