

LAVORO:	E856
---------	------

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)					
TOT SERRAMENTI 492,418 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	167,825	0	538,42	0
E	0	0	0	0	0
SE	25,32	79,92	86,02	254,4	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	120,738	0	515,78	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	60,54	0	196,66	0
NR	0	38,075	0	153,4	0
Totale	25,32	467,098	86,02	1658,66	0

1744,68
492,418

OK
OK
OK
OK
OK
OK

RIEPILOGO SERRAMENTI S1					
TOT SERRAMENTI 492,418 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	167,825	0	538,42	0
E	0	0	0	0	0
SE	25,32	79,92	86,02	254,4	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	120,738	0	515,78	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	60,54	0	196,66	0
NR	0	38,075	0	153,4	0
Totale	25,32	467,098	86,02	1658,66	0

1744,68
492,418

RIEPILOGO SERRAMENTI S2					
TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0

0
0

RIEPILOGO SERRAMENTI S3					
TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0

0
0

RIEPILOGO MURATURE					
[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]					
	M1	M2	M3	M4	M5
N	0	0	29,972	0	0
NE	0	20,2537	200,8962	85,3917	203,1102
E	0	0	0	0	0
SE	0	34,782	182,386	22,17	84,0435
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	433,2669	14,7234	30,0234
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	113,3439	77,1516	203,1435
AD	0	7,8175	95,6815	0	11,832
NR	134,9135	37,488	282,4046	41,583	23,2741
TOTALE	134,9135	100,3412	1337,951	241,0197	555,4267

115,331

2369,6522 2369,652 OK

RIEPILOGO PORTE	
N	0
NE	2,86
E	0
SE	2,3
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	26,8
TOTALE PORTE	31,96

CASSONETTI	
N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0
TOT. CASSONETTI	0

VOLUME NETTO RISCALDATO	10.614,06	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	13.784,80	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	743,74	mq
AREA COPERTURA	813,02	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	71,96	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	3,02	m
ALTEZZA LORDA	3,36	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	3.511,94	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	4.105,72	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	9.188,92	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	4.407,42	mq
RAPPORTO S/V	0,32	

CERTIFICATI BIANCHI	
Totale murature (muri+sottotof+cassonetti)	2369,652
Totale Area Serramenti	492,418
Totale Area Vetri	386,8391
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	78,56%