

LAVORO:	E845
---------	------

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)					
TOT SERRAMENTI 214,4875 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	44,01	0	165,94	1,2
E	0	0	0	0	0
SE	0	35,9	0	128,4	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	94,3575	0	340,8	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	40,22	0	144,36	0
NR	0	0	0	0	0

OK
OK
OK
OK
no
no
779,5
214,4875

Totale	0	214,4875	0	779,5	1,2
--------	---	----------	---	-------	-----

RIEPILOGO SERRAMENTI S1					
TOT SERRAMENTI 95,6675 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	19,52	0	70,52	1,2
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	76,1475	0	284,7	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

355,22
95,6675

Totale	0	95,6675	0	355,22	1,2
--------	---	---------	---	--------	-----

RIEPILOGO SERRAMENTI S2					
TOT SERRAMENTI 106,85 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	24,49	0	95,42	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	35,9	0	128,4	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	6,24	0	23,64	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	40,22	0	144,36	0
NR	0	0	0	0	0

391,82
106,85

Totale	0	106,85	0	391,82	0
--------	---	--------	---	--------	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S3					
TOT SERRAMENTI 11,97 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	11,97	0	32,46	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

32,46
11,97

Totale	0	11,97	0	32,46	0
--------	---	-------	---	-------	---

RIEPILOGO MURATURE					
[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]					
	M1	M2	M3	M4	M5
N	0	0	0	0	0
NE	98,0375	33,4046	0	105,674	41,379
E	0	0	0	0	0
SE	123,0725	60,2175	10,875	9,612	68,7605
S	0	0	0	0	0
SW	98,101	0	0	78,0245	55,633
W	0	0	0	0	0
NW	102,393	0	10,875	76,755	68,5825
AD	0	0	0	0	0
NR	18,868	64,885	63,819	0	20,6925

0

TOTALE	440,472	158,5071	85,569	270,0655	255,0475
--------	---------	----------	--------	----------	----------

1209,6611 1209,661 OK

RIEPILOGO PORTE	
N	0
NE	3,4484
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	8
TOTALE PORTE	11,4484

CASSONETTI	
N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0
TOT. CASSONETTI	0

VOLUME NETTO RISCALDATO	4.621,66	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	6.284,84	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	442,95	mq
AREA COPERTURA	442,95	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	27,20	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	26,02	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	4,04	m
ALTEZZA LORDA	4,45	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	1.143,19	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	1.413,50	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	3.397,71	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	2.375,92	mq
RAPPORTO S/V	0,38	

CERTIFICATI BIANCHI	
Totale murature (muri+sottof+cassonetti)	1212,061
Totale Area Serramenti	214,4875
Totale Area Vetri	170,6136
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	79,54%